Smlouva o dílo

Uzavřená dle obchodního zákoníku,zejména dle ustanovení § 536 a následujících §§ Zákona č. 513/91 Sb., v platném znění

čl. I.
Smluvní strany

Objednatel: **Obec Peč**
380 01 Dačice
IČ: 004 77 320
Zastoupena: starostou obce Bohumilem Kašpárkem
Bankovní spojení:ČS a.s. Dačice 0603165349/0800

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník
Peč 77
380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
DIČ:CZ7710261482
Zastoupena: Miroslavem Brtníkem

Bankovní spojení : WSPK Dačice,č.ú.:7100008845/7940

čl. II.
Předmět plnění

II.1.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů směřujících k výsledku dle uvedených podkladů,včetně všech předepsaných zkoušek a revizí.

Předmětem díla je:
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč“

II.2.Nedílnou součástí této smlouvy je:
- rozpočet, kterým je určen objemově i cenově rozsah plnění díla.

II.3. Zhotovitel plně respektuje podmínky stanovené objednatelem na dodávku.

čl.III.
Čas plnění

Termín zahájení stavby: 1.3.2016
Termín ukončení stavby:31.8.2016

čl.IV.
Cena plnění

IV.1. Cena za předmět díla uvedeného v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou na základě rozpočtu, a to ve výši :

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč	**..... 945.402,- Kč**
HZ Peč,NTL plynovod,vnitřní plynofikce	**..... 84.143,- Kč**
Celkem bez DPH	**..... 1.029.545,-Kč**
DPH 21%	**..... 216.204,- Kč**
Celkem vč.DPH	**.....1.245.749,- Kč**

Slovy :Jedenmiliondvěstěčtyřicetpěttisícsedumsetčtyřicetdevět korun českých vč.DPH

IV.2. Dohodnutá smluvní **cena se sníží** v případech, kdy si smluvní strany dohodnou změnu projektové dokumentace a z ní vyplývající úspory a dále v případě, že bude stranami dohodnuta sleva z titulu neodstranitelných vad.

Dohodnutá smluvní **cena se zvýší** v případech, kdy strany smluví změnu rozsahu díla a to na základě podrobné rozpočtové kalkulace předložené zhotovitelem.

IV.3. Zvýšení či snížení smluvní ceny bude sjednáno dodatkem mezi objednatelem a zhotovitelem, na základě podrobné kalkulace předložené zhotovitelem.

IV.4.Vícepráce a méněpráce budou oceňovány v souladu se skutečným výkazem výměr.

IV.5.Dohodnutou cenu lze měnit pouze:

- na základě projednání změny díla dle **čl.V.** této smlouvy
- dojde-li v průběhu výstavby ke změnám sazeb DPH, které se týkají předmětného díla, bude cena upravena podle platných cenových předpisů. Celková cena včetně daně pak bude vyčíslena v konečné faktuře.

IV.6. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

IV.7.Zábor veřejného prostranství, skládkové a případné další služby, které souvisí s realizací díla hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

IV.8. Fakturovány jsou pouze skutečně provedené práce a dodávky.

čl. V.
Změny díla

V.1. Veškeré **změny projektové dokumentace** znamenají změnu dohodnutého díla, musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, případně též zhotovitelem projektové dokumentace.

V.2. Veškeré **vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření** předmětu díla znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.

V případě, že dojde ze strany objednatele k dodatečným požadavkům na **změnu hotového díla,** budou všechny náklady vzniklé zhotoviteli (montáže, demontáže a znehodnocený materiál) uhrazeny.

V.4. Dodatkem ve smlouvě strany dohodnou úpravu termínu předání díla.
Termín předání díla bude posunut o tu dobu, po kterou se bude provádět rozšíření rozsahu díla, nebo dodatečné požadavky objednatele na změnu hotového díla.

Čl. VI.
Všeobecná práva a povinnosti

VI.1. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými, a dále, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění.
VI.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.
VI.3. Zhotovitel se zavazuje upozornit na nesprávnost, spornost, nebo mylnost pokynů objednatele.

VI.4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za zhotovení výše specifikovaného díla řádně a včas **zaplatit cenu** stanovenou v **čl.IV.** této smlouvy.

VI.5.Případná nepřipravenost objednatele ve věci specifikace některých dodávek dle harmonogramu prací a dodávek, znamená posunutí konečného termínu předání díla.
VI.6. Objednatel se zavazuje obstarat a předložit potřebné doklady o pozemku, stavební povolení včetně všech požadavků příslušného stavebního úřadu na povolenou stavbu v dané lokalitě.
VI.7. Objednatel se zavazuje, že zajistí přístupovou cestu na místo stavby (pro příjezd vozidel), dále pak zajistí na vlastní náklady přípojku elektrické energie a přípojku vody.

čl. VII.
Další závazky zhotovitele a objednatele

VII.1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen řádně vést **stavební deník.** Do deníku se musí aktuálně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich kvalitě, případné zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace. Objednatel nebo jeho zmocněný zástupce jsou povinni sledovat obsah deníku a jsou oprávněni k zápisům zhotovitele připojit svoje stanovisko. Z těchto důvodů musí být stavební deník během pracovní doby zhotovitele trvale přístupný. Povinnost vedení deníku končí dnem předání a převzetí předmětu díla.
VII.2.Případné odlišnosti výkazu výměr od skutečnosti uvedeny ve stavebním deníku budou potom specifikovány v rozpočtu navýšením, popř. snížením ceny.
VII.3. Zhotovitel a objednatel si touto smlouvou zároveň potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení předmětu díla ani nezvyšují jeho cenu, nejsou vadami, pokud byly odsouhlaseny oběma stranami písemnou formou ve stavebním deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.
VII.4. Objednatel se zavazuje uhradit spotřebu elektrické energie vody po dobu stavby.

čl.VIII.
Platební podmínky a fakturace

VIII.1. Práce bude zaplacena po dokončení a předání jednotlivých částí stavby na základě konečného zjišťovacího a předávacího protokolu.
VIII.2. Fakturace bude probíhat v návaznosti na postupu stavebních prací.
Splatnost faktur je 21 dnů od data doručení objednateli.

VIII.3. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit, pokud obsahuje nesprávné a neúplné údaje a nesprávné cenové údaje. Faktury musí obsahovat označení a číslo faktury, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, cenu díla, fakturovanou částku, DPH a všechny náležitosti daňového dokladu.
VIII.4. Pokud objednatel vrátí fakturu do doby její splatnosti, není v prodlení s placením. Za včasné vrácení se považuje, bude-li alespoň v den splatnosti podána faktura doporučeně na poštu nebo jinak předána k doručení zhotoviteli.
VIII.5. Zaplacením faktury se rozumí odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

čl. IX.
Staveniště

IX.1.Předání staveniště pro přípravné práce bude provedeno 5 pracovních dnů před začátkem termínu realizace.
IX.2. Vlastní staveniště prosté právních vad předá objednatel zhotoviteli, a to včetně stavebního povolení s dokladovou částí.
IX.3. Zhotovitel na svoje náklady zajistí provoz a údržbu staveniště po celou dobu výstavby, projedná samostatně se správci, případně orgány státní a obecní správy podmínky skládek materiálů, zábory veřejného prostranství, objekty soc. zařízení apod.
IX.4. Zhotovitel provede veškerá opatření na staveništi z hlediska bezpečnostního, hygienického a podobná ochranná opatření. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy.
IX.5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi a okolních nemovitostech, které popřípadě vzniknou v důsledku jeho činnosti, a to do doby předání díla.
IX.6. Zhotovitel je odpovědný za případné znečištění přilehlých komunikací, příp.jejich poškození. Při nesplnění této odpovědnosti a odstranění znečištění nebo poškození komunikací má objednatel právo snížit cenu díla o částku rovnající se výši eventuální sankce uplatněných na objednateli dotčenými orgány.
IX.7. Zhotovitel vyklidí staveniště současně s termínem předání díla.

čl.X.
Předání a převzetí díla

X.1. Zhotovitel vyzve objednatele nebo jeho zmocněného zástupce (stav.dozor.) nejméně 5 dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla dle termínu dokončení uvedeného v **čl.III.** této smlouvy.

X.2 Zhotovitel se zavazuje připravit k předání objednateli nebo zmocněnému zástupci předmět díla dokončený v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků. Objednatel nebo zmocněný zástupce může převzít předmět díla i v případě, že se v průběhu přejímky vyskytnou vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání díla a dále za podmínky, že zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní po dohodě v termínu stanoveném při předání díla.
X.3.O výsledku přejímacího řízení bude oběma stranami sepsán řádný protokol, ve kterém budou stanoveny termíny odstranění případných vad a nedodělků a předání odstranění těchto vad a nedodělků.
X.4. Datem akceptací odstranění případných vad a nedodělků se rozumí celkové dokončení díla a další připomínky nemusí být ze strany zhotovitele akceptovány, pakliže nejsou součástí záruky o dílo.

X.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudačního řízení po předchozí výzvě objednatele nebo jeho zástupce, který jej vyzve nejméně 5 dnů předem.
X.6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit všechny případné vady a nedodělky a dále splnit všechny podmínky stanovené k trvalému užívání díla v termínech stanovených v zápise o kolaudaci předmětu díla.
X.7. Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději do jednoho měsíce, od uplynutí doby, kdy mělo být dílo zhotoveno.Jestliže tuto lhůtu nedodrží přechází na něj nebezpečí poškození a zničení díla.

čl.XI.
Záruka za jakost

XI.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle **čl.II.** této smlouvy bude proveden dle platných předpisů a norem platných v období realizace díla a zároveň budou dosaženy všechny podmínky a požadavky projektové dokumentace, stavebního povolení a vyjádření účastníků stavebního řízení a dotčených orgánů státní správy.
XI.2. Vzájemnou dohodou zúčastněných stran v souladu s § 536 a 563 obchodního zákoníku se **záruční lhůta** na předmět díla uvedeného v **čl. II.** této smlouvy sjednává v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání části stavební.
Podmínky záruky se uvedou v **záruční listině.** Zde se také uvedou podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
XI.3. Na zařízení, předměty a subdodávky, od nichž budou dodány záruční listy, platí záruky na těchto záručních listech uvedené.
XI.4. Reklamaci vad vzniklých v těchto záručních lhůtách uplatní objednatel u zhotovitele písemně poté, co je zjistí. Zhotovitel se do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně vyjádří k jejich oprávněnosti a ke způsobu jejich odstranění. Odstranění vad jím uznaných provede na vlastní náklady v co možná nejkratší lhůtě.
XI.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu a stanovené kvalitě, má objednatel právo pověřit odstraněním vad jiného zhotovitele. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli na základě vystavené faktury. Splatnost takto vystavené faktury se tímto sjednává na 15 dní ode dne jejího doručení.
XI.6. Objednatel je povinen po předchozí domluvě se zhotovitelem umožnit mu přístup do objektu, pokud je to pro řádné odstranění vad nutné.
XI.7. Zhotovitel odpovídá za **vady díla,** jež má dílo v době jeho předání. Na vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, chybami a vadami v projektové dokumentaci, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů, chyb a vad v projektové dokumentaci upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

čl.XII.
Zajištění závazků

XII.1.Při nesplnění termínu pro vyklizení staveniště a předání díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil. Dále pak není zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže objednateli nevznikne v souvislosti s porušením sankcionované povinnosti škoda.
XII.2.Při prodlení objednatele při zaplacení jednotlivých faktur činí smluvní pokuta 0,1% z výše faktury bez DPH za každý den prodlení. Tato sankce nebude požadována, když objednatel prokáže včasné podání převodního příkazu, který bude potvrzen a jištěn bankou.
XII.3.V případě, že nebude zhotoviteli zaplacena zálohová měsíční faktura v termínu splatnosti, má zhotovitel právo na přerušení prací do doby zaplacení. Termín realizace se posune o dobu, která odpovídá době prodlevy s placením faktury.
XII.4.V případě, že dojde ze strany objednatele k platební nekázni (nebude proplácet zálohové platby dle smluveného harmonogramu), má zhotovitel právo na ukončení prací a odstoupení od smlouvy. Ukončení prací či odstoupení od smlouvy z těchto důvodů však nedává právo objednateli k neplacení dle smlouvy. Zhotoviteli patří odměna za skutečně provedené práce v době ukončení stavby, a zaplacení toho, oč se objednatel obohatil.
XII.5. Drobné závady nebránící užívání nejsou důvodem pro platební nekázeň ze strany objednatele a ten je povinen dostát závazkům stanoveným ve smlouvě o dílo. Všechny závazky budou odstraňovány tak, jak stanovuje smlouva o dílo v **čl.XI/ 4,5,6** během celé záruční doby.

čl.XIII.
Další ujednání

XIII.1.V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny dokončení a předání díla, má objednatel kromě práv uvedených v této smlouvě právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy jinému zhotoviteli. V případě, že k takovéto situaci dojde, uhradí objednatel pouze provedené práce včetně zabudovaného materiálu.
XIII.2.V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce na předmětu díla ze strany objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Objednatel uhradí v tomto případě náklady s tímto spojené.
XIII.3.V případě, že zhotovitel vynaloží na práce, které objednatel zrušil, omezil, či jinak změnil finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli tyto náklady na základě jednoznačného prokázání.
XIII.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména:

a) kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými předpisy.
b) upozorňovat na nedostatky zápisem do stavebního deníku.
c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení nebo přerušení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla,

život nebo zdraví osob, hrozí-li vážné škody, nebo nejsou-li práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami.

XIII.5. Po dohodě obou smluvních stran budou svolány pravidelné kontrolní dny na staveništi. Jednotlivé termíny budou po dohodě upřesněny v návaznosti na časový harmonogram postupu prací a plateb.

XIII.6. Zhotovitel nese do doby předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla, jakož i za škody způsobené případně třetí osobám.

XIII.7. Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a následného Obchodního zákoníku.

XIII.8.Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

čl.XIV.
Závěrečná ustanovení

XIV.1. Tuto smlouvu lze měnit, upřesnit nebo zrušit pouze písemnou formou dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

XIV.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dohod mezi objednatelem a zhotovitelem uvedených v této smlouvě. Právní normy zhotovitele a objednatele, které jsou obsaženy v této smlouvě, se řídí zákonnou úpravou obchodního zákoníku č.513/91 sbírky ve smyslu všech novel doposud uzákoněných.

XIV.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

XIV.4. Smlouva obsahuje 7 stran textu, přílohou je položkový rozpočet

XIV.5. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.

V Peči dne 19.2.2016

OBEC PEČ
IČO : 004 77 320
☎ 384 422 732
380 01 DAČICE

.....
za objednatele

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil. 721 227 027

.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ***Hasičská zbrojnice***		JKSO :
Stavba :	Název stavby : ***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***		SKP :
Projektant :	**DELTA projekt s.r.o., Dačice**	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	**Obec Peč**	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : **dle výběrového řízení**	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	26 900		
R	HSV celkem	476 144		
N	PSV celkem	442 358		
	ZRN celkem	945 402		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	945 402	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	945 402	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	945 402,00 Kč
DPH	21 % činí :	198 534,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**1 143 936,00 Kč**

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***
Objekt :	***Hasičská zbrojnice***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	29,10	96,60	2 811,06
		4*4,5*1,2		21,60		
		3*5*0,5		7,50		
2	130 90-1111.R00	Bourání konstrukcí kamenných na MV ve vykopávkách	m3	4,50	1 090,00	4 905,00
		0,75*2*1,5*2		4,50		
3	132 30-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	41,75	450,00	18 785,25
		10,5*0,6*0,65		4,10		
		10,5*0,6*1,1		6,93		
		6*2*0,4*0,65		3,12		
		uzemnění bleskosvodu: (13,6+7,9+13,5)*0,35*0,6		7,35		
		přípojky: 25*0,6*1,35		20,25		
4	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	4,50	76,10	342,45
5	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,15	418,00	3 824,70
		0,4*10*0,45		1,80		
		uzemnění: 7,35		7,35		
6	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,50	628,00	2 826,00
7	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,00	65,30	195,90
8	113 10-8315.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	13,00	194,00	2 522,00
		6,5*2*1		13,00		
9	113 10-7310.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	13,00	69,00	897,00
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**37 109,36**
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**				
10	272 31-3611.R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20	m3	15,90	2 150,00	34 185,00
		10,25*0,6*1,25		7,69		
		10,25*0,6*0,75		4,61		
		6*0,4*0,75*2		3,60		
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**34 185,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
11	311 23-7453.R00	Zdivo z termoizol. brouš.P8, tl. 36,5, lep.celopl cihly 247/365/249 mm	m2	95,19	738,00	70 248,38
		(10,5*2+6+0,25*2)*3,75-1,25*1*4-1,25*2,35		95,19		
12	311 23-7439.R00	Zdivo z cihel nos. brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl.	m2	22,28	526,00	11 716,65
		Štíty: 6,75*3,3/2*2		22,28		
13	317 16-7132.R00	Překlad plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	3,00	206,00	618,00
14	317 16-7212.R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	26,00	244,00	6 344,00
		4*5+6		26,00		
15	317 94-1123.RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20, vč. svaření	t	0,47	26 072,00	12 295,56
		6*3*26,2/1000		0,47		
16	342 24-7522.R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	20,88	314,00	6 556,32
		(3+2,2*3)*2,8		26,88		
		-0,7*2*2-0,8*2*2		-6,00		
17	342 24-7524.R00	Obezdívka věnců z cihel broušených tl. 8 cm	m2	16,44	314,00	5 161,38
		Obezdívka věnců: (10,5*2+6,75*2+9,625*2+6*2)*0,25		16,44		
18	346 24-4381.RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,40	483,00	1 159,20
		6*0,2*2		2,40		
19	342 26-4051.RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	58,50	510,00	29 835,00
		9,75*6		58,50		
20	342 26-4092.R00	Příplatek k podhledu sádrok. za tl.desek GKF 18 mm	m2	58,50	20,00	1 170,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**145 104,48**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
21	417 32-1315.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,30	2 470,00	3 214,95
		(10,5*2+6,2+0,75)*0,175*0,25		1,22		
		Nad překlad vrat: 5,25*0,3*0,05		0,08		
22	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1,80	226,00	406,80
		6*0,15*2		1,80		
23	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,80	45,20	81,36
24	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,13	29 900,00	3 925,87

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***
Objekt :	***Hasičská zbrojnice***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pr. 12 mm: (10,5*2+6,5)*4*0,89/1000		0,10		
		(6,5+1,5*2)*2*0,89/1000		0,02		
		Třmínky pr. 5 mm: (10,25*2+6,25+0,5*2)*4*0,8*0,186/1000		0,02		
25	434 31-1115.R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	7,50	167,00	1 252,50
		1,25*6		7,50		
26	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,49	273,00	952,09
		(0,165+0,3)*6*1,25		3,49		
27	436 23-4211.R00	Boční zídky schodů z cihel na maltu MVC	m3	0,54	3 820,00	2 062,80
		1,5*0,6*0,3*2		0,54		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**11 896,37**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
28	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0/63 mm	m2	6,50	150,00	975,00
		6,5*1		6,50		
29	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0/32 mm	m2	6,50	150,00	975,00
30	565 16-1112.R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	6,50	554,00	3 601,00
31	577 11-4114.R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,50	310,00	2 015,00
32	577 11-2124.R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	6,50	309,00	2 008,50
	Celkem za	***5 Komunikace***				**9 574,50**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
33	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,69	17,10	80,16
		1,25*0,75*5		4,69		
34	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	158,85	196,00	31 133,62
		(9,75*2+6*2)*3,8-1*0,6*4-5,25*3,5		98,93		
		(2,2*2)*2,8		12,32		
		(2,2*5+3)*2,8		39,20		
		3*2*2,8		16,80		
		-0,7*2*6		-8,40		
35	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	32,00	63,00	2 016,00
		(1,25+0,75*2)*5		13,75		
		3*2		6,00		
		3,5*2+5,25		12,25		
36	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	33,60	106,00	3 561,60
		(0,8+2*2)*7		33,60		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**36 791,38**
Díl:	**62**	**Upravy povrchů vnější**				
37	622 47-2112.R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková složˇ. II. ručně	m2	119,19	211,00	25 148,56
		10,5*3,6+6,75*4-5,25*3,1+10,5*4-1*0,6*4+0,95*4		91,93		
		2,2*3-1*0,6		- 6,00		
		Štíty: 6,75*3,15/2*2		21,26		
38	622 47-2192.R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm složˇ. II. ručně	m2	119,20	45,60	5 435,52
39	622 47-3186.R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	38,20	63,00	2 406,60
		3,6*2+5,25		12,45		
		(1,25+0,75*2)*5		13,75		
		4*3		12,00		
40	620 41-1135.R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení	m2	119,20	112,00	13 350,40
41	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou APU lišta	m	13,75	32,00	440,00
		(0,75*2+1,25)*5		13,75		
42	622 31-1519.RT1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm s omítkou marmola 3,1 kg/m2	m2	12,34	849,00	10 474,54
		10,5*0,5*2		10,50		
		0,75*2*0,75		1,13		
		0,95*0,75		0,71		
	Celkem za	***62 Upravy povrchů vnější***				**57 255,62**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
43	631 57-1003.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	11,70	720,00	8 424,00
		58,5*0,2		11,70		
44	631 31-5611.RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3	m3	58,50	681,00	39 838,50

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***
Objekt :	***Hasičská zbrojnice***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	631 31-2621.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	1,26	2 750,00	3 478,20
		(3,15+2,65+2,12+8,97+4,19)*0,06		1,26		
46	631 36-1921.RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm	t	0,04	22 300,00	941,06
		1,2648/0,06*2/1000		0,04		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**52 681,76**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
47	648 99-1111.RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	6,25	174,00	1 087,50
		1,25*5		6,25		
48	642 94-4121.RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	1,00	891,00	891,00
49	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	670,00	1 340,00
50	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,00	903,00	903,00
51	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	682,00	682,00
52	642 94-5111.R00	Osazení zárubní a dveří ocel. požár.90x197 cm vč. dodávky zárubně a křídla EW 30 DP1 - C (samoz.	kus	1,00	6 171,00	6 171,00
		Dodat včetně nátěrů, samozavírače, kování a zámku s vložkou cylindrickou + atest				
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**11 074,50**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
53	831 23-0110.RAE	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 25 hloubka 1,2 m	m	25,00	275,00	6 875,00
54	841 22-0010.RAE	Plynovodní přípojka z trub PE, D 32 mm, dl. 5 m napojení na řád D 90 mm	kus	1,00	15 300,00	15 300,00
55	831 35-0114.RAE	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	18,00	367,00	6 606,00
56	831 99-0101.RAA	Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 0,8 m	m	12,00	10,00	120,00
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**28 901,00**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
57	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,00	86,00	1 118,00
		6,5*2		13,00		
58	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	13,00	26,80	348,40
59	919 72-3211.R00	Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zalití za studena	m	13,00	84,60	1 099,80
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**2 566,20**
Díl:	**95**	**Dokončovací kce na pozem.stav.**				
60	953 94-6111.R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	2,00	68,00	136,00
61	953 76-1161.R00	Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm	m	7,00	125,00	875,00
62	956 90-1111.R00	Osazení schodišťových zábradlí do otvorů	kus	2,00	260,00	520,00
	Celkem za	***95 Dokončovací kce na pozem.stav.***				**1 531,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
63	961 02-1311.R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	5,25	516,00	2 709,00
		(4+4+4,5)*0,7*0,6		5,25		
64	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	25,26	417,00	10 533,67
		(3,8+4,5+4,3)*0,65*3-1,75*1,45*0,65		22,92		
		6*2,6/2*0,3		2,34		
65	965 04-2141.RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	3,15	1 620,00	5 103,00
		7*4,5*0,1		3,15		
66	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,63	104,00	273,00
		1,75*1,5		2,63		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**18 618,67**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
67	971 03-3631.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	4,50	89,30	401,85
		1*2,25*2		4,50		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**401,85**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
68	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	379,36	75,00	28 451,99
		7,65+40,147+34,309+5,392+4,539+5,584+174,199+0,228		272,05		

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***
Objekt :	***Hasičská zbrojnice***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		24,791+7,594+0,078+0,035+65,666+0,002+1,215		99,38		
		komunikace: 7,93077		7,93		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**28 451,99**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
69	711 47-1051.RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	70,88	220,00	15 592,50
		10,5*6,75		70,88		
70	711 47-2051.RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	16,28	280,00	4 557,00
		10,5*0,75		7,88		
		6*1,4		8,40		
71	711 49-1171.RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	71,00	26,00	1 846,00
72	711 49-1172.RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	71,00	26,00	1 846,00
73	711 49-1271.RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	16,50	26,00	429,00
74	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,24	779,00	188,91
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**24 459,41**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
75	713 11-1111.RW	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky 2 x tl. 140 mm	m2	68,50	260,00	17 810,00
		Započítat 2 vrstvy! Materiál - minerální vlna celkové tl. 28 cm, lambda do 0,039 WmK. Možno dodat i vlnu foukanou v tl. 28 cm.				
		10*6,85		68,50		
76	713 11-1211.RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. dod. fólie PE s Al vrstvou a výztužnou mřížkou	m2	60,08	60,00	3 604,50
		58,5+9,75*0,1+6*0,1		60,08		
77	713 13-1130.R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce vč. dodávky EPS tl. 50 mm	m2	10,50	80,60	846,30
		Věnec pozední : (10,5*2+6,75*2)*0,25		8,63		
		Mezi překlady: 1,5*0,25*5		1,88		
78	713 12-1111.RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	23,85	285,00	6 797,25
		Podlaha stáv. objektu: 5,3*4,5		23,85		
79	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,38	697,00	264,79
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**29 322,84**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
80	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00	326,00	2 282,00
81	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	6,00	357,00	2 142,00
82	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	561,00	1 122,00
83	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00	224,00	896,00
84	721 17-6225.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	14,00	367,00	5 138,00
85	721 24-2111.RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok	kus	1,00	934,00	934,00
86	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,15	461,00	70,21
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**12 584,21**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
87	722 17-6112.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	25,00	490,00	12 250,00
88	722 18-1211.RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	25,00	20,40	510,00
89	722 20-2413.R00	Kohout kulový nerozebíratelný D 25	kus	1,00	245,00	245,00
90	722 20-2213.R00	Nástěnka D 20xR1/2	kus	7,00	51,00	357,00
91	722 20-2523.R00	Ventil přímý s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	1,00	275,00	275,00
92	722 26-5114.R00	Vodoměr domovní DN25	kus	1,00	428,00	428,00
93	722 26-8122.R00	Sestava vodoměr. šroub.kohouty a zpět.kl. DN 25-20	kus	1,00	286,00	286,00
94	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	25,00	10,20	255,00
95	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,02	412,00	7,00
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**14 613,00**
Díl:	**723**	**Vnitřní plynovod**				
96	723 15-0303.R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	25,00	561,00	14 025,00
97	723 16-0204.R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	235,00	235,00
98	723 19-0203.R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	4,00	541,00	2 164,00
99	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,17	414,00	69,10

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***
Objekt :	***Hasičská zbrojnice***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***723 Vnitřní plynovod***				**16 493,10**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
100	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných vč. dodávky mísy, prkénka, barva bílá	soubor	1,00	3 110,00	3 110,00
101	725 13-9101.R00	Montáž pisoárových stání ostatních vč. dodávky pis. mísy a splach. ventilu, záp. uz.	soubor	1,00	2 460,00	2 460,00
102	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva vč. dodávky umyvadla š.55 cm bílého	soubor	1,00	1 040,00	1 040,00
103	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček vč. dodávky sprch vaničky 90/90 cm bílé	soubor	1,00	11 300,00	11 300,00
104	725 51-9102.R00	Montáž plyn.ohřívačů propan/butan 5 l.min-1 ohřívač ve specifikaci	soubor	1,00	1 220,00	1 220,00
105	725 31-4290.R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	316,00	316,00
106	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	530,00	530,00
107	725 65-9102.R00	Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor otop. tělesa ve specifikaci	soubor	1,00	520,00	520,00
108	725 81-4103.R00	Ventil rohový DN 15	soubor	5,00	72,50	362,50
109	725 82-3111.RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu jednopáková chrom	kus	1,00	530,00	530,00
110	725 82-3114.RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu jednopáková chrom	kus	1,00	530,00	530,00
111	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	357,00	714,00
112	725 84-5111.RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství jednopáková chrom	kus	1,00	826,00	826,00
113	725 84-9201.R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00	357,00	357,00
114	725 86-0201.RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,00	195,00	195,00
115	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	156,00	156,00
116	725 86-0226.R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	1,00	428,00	428,00
117	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	1,00	214,00	214,00
118	725 86-9203.R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 32	kus	1,00	214,00	214,00
119	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,07	484,00	35,86
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**25 058,36**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
120	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	39,90	15,00	598,50
121	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	58,00	20,00	1 160,00
		4*2*5		40,00		
		4,5*4		18,00		
122	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	18,00	40,00	720,00
		4*4,5		18,00		
123	762 82-2820.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	25,00	50,00	1 250,00
		5*5		25,00		
124	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	18,00	60,00	1 080,00
125	762 63-1802.R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	7,28	65,00	473,20
		2,8*2,6		7,28		
126	762 34-1620.RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	16,00	550,00	8 800,00
		11*0,5*2		11,00		
		Převis střechy u štítu: 5*0,25*4		5,00		
127	762 34-2203.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	105,60	66,00	6 969,60
		4,8*11*2		105,60		
128	762 34-2204.RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	105,60	30,00	3 168,00
129	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením	m2	95,04	25,00	2 376,00
		(0,04+0,06)*2*4,5*105,6		95,04		
130	762 52-1104.RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	20,00	190,00	3 800,00
		10*2		20,00		
131	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,57	800,00	2 858,72
		1,04111+2,53226		3,57		
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**33 254,02**

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***
Objekt :	***Hasičská zbrojnice***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**763**	**Dřevostavby**				
132	763 73-2112.R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m vč. dodávky vazníků impreg. a zavětrování	m	72,50	900,00	65 250,00
		7,25*10		72,50		
133	998 76-3101.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,89	3 000,00	5 655,00
	Celkem za	***763 Dřevostavby***				**70 905,00**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
134	764 77-8113.RT1	Podstř. žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm v barvě světle šedá, Pz plech poplastovaný	m	22,00	350,00	7 700,00
135	764 77-8122.RT1	Střešní odpadní trouby kruhové, D 100 mm v barvě světle šedá, plech FeZn poplast.	m	9,50	320,00	3 040,00
		4,5+5		9,50		
136	764 77-8302.R00	Vnější oplechování parapetů, RŠ 250 mm plech FeZn poplastovaný	m	6,25	230,00	1 437,50
		1,25*5		6,25		
137	764 33-1240.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm plech FeZn poplastovaný šedý	m	8,40	230,00	1 932,00
		4,2*2		8,40		
138	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,08	300,00	24,81
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**14 134,31**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
139	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	39,90	60,00	2 394,00
		4,75*4,2*2		39,90		
140	765 33-2121.R00	Krytina beton. střešní červená použít stejný typ jako je stávající	m2	75,68	300,00	22 702,50
		4,8*11*2		105,60		
		demontované: -39,9*0,75		-29,93		
141	765 33-2132.R00	Krytina beton., štítové hrany krajové tašky - přišroubovat	m	20,00	360,00	7 200,00
		5*4		20,00		
142	765 33-2141.R00	Hřeben s větracím pásem	m	11,00	550,00	6 050,00
143	765 33-2511.R00	Střešní okno univerzální, výstupní 45 x 51 cm	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
144	765 33-2611.R00	Tašky , plastové odvětrací odvětrání kanalizace	soubor	1,00	1 380,00	1 380,00
145	765 33-2651.R00	Ochranná větrací mřížka	m	22,00	40,00	880,00
146	765 33-2652.R00	Ochranný větrací pás	m	22,00	40,00	880,00
147	765 90-1122.R00	Fólie podstřešní paropropustná 140 g/m2 kontaktní, Sd=cca 0,02, W1	m2	110,00	77,00	8 470,00
		Dodat fólii vhodnou i pro impregnované krovy.				
		11*5*2		110,00		
148	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	5,14	250,00	1 285,53
		4,30421+0,8379		5,14		
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				**54 742,03**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
149	766 71-1001.R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	20,00	128,00	2 560,00
		(1,25+0,75)*2*5		20,00		
150	611-43590	Okno plastové 1křídlové 125x75 cm S kvalitní profil hl. min.80 mm, bílá	kus	5,00	2 600,00	13 000,00
151	766 71-1021.R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním	m	6,20	128,00	793,60
		(1+2,1)*2		6,20		
152	611-43661	Vstupní dveře plast. 1kříd. 90x200 jednokřídlová zámek cylindrický	kus	1,00	10 800,00	10 800,00
153	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	400,00	2 000,00
154	611-60102	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé vč. kliky a zámku na WC	kus	3,00	934,00	2 802,00
155	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé vč. kliky a zámku	kus	2,00	965,00	1 930,00
156	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,12	565,00	67,07
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**33 952,67**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
157	767 22-1120.R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 25 kg	m	3,50	120,00	420,00
158	767 65-7340.R00	Montáž vrat zvedacích, do ocel.konstr., nad 13 m2	kus	1,00	6 740,00	6 740,00

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč***
Objekt :	***Hasičská zbrojnice***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
159	553-44628	Vrata ocelová sekční zateplená výsuvná 5,25/3,5 m, zateplená, ovládání řetězem	kus	1,00	39 200,00	39 200,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**46 360,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
160	771 27-5106.RT1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 30x30 lepidlo flex.,spár.hm.,	m2	3,75	596,00	2 235,00
		(0,2+0,3)*1,25*6		3,75		
161	771 57-5109.RU5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo + spárovací hmota	m2	81,63	257,00	20 978,91
		58,5+3,18+2,65+2,05+2,12		68,50		
		4,16+8,97		13,13		
162	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	46,40	75,90	3 521,76
		0,75+9,75*2+6-1,25		25,00		
		2,6+2+0,5		5,10		
		3*4-0,8-0,7		10,50		
		(1,5+3)*2-0,8*4		5,80		
163	597-64203.0	Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm barva šedomodrá - 2 odstíny	m2	95,50	170,00	16 235,51
		3,75*1,25		4,69		
		81,63*1,05		85,71		
		46,4*0,1*1,1		5,10		
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**42 971,18**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
164	781 23-0121.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	32,80	238,00	7 806,40
		(2,2*6+3*2)*2		38,40		
		-0,7*2*4		-5,60		
165	597-81370.0	Obkládačka keram. 250x330x7 mm světlý tón	m2	36,08	110,00	3 968,80
		32,8*1,1		36,08		
166	597-60101.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7 mm	m	16,40	114,00	1 869,60
		2,2*6+3*2		19,20		
		-0,7*4		-2,80		
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**13 644,80**
Díl:	**784**	**Malby**				
167	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	273,99	10,00	2 739,90
		159+5,3*4,5		182,85		
		(2,2*8+4,2*2+3*2+4,4*2)*0,8		32,64		
		strop garáže: 58,5		58,50		
168	784 19-5212.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x malba i na sádrokarton	m2	274,00	26,00	7 124,00
	Celkem za	***784 Malby***				**9 863,90**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
169	210 20-0020.RA/	Bleskosvod - hřebenové vedení z Al 6 x svod, zemnicí pásek do základů a výkopu	kompl	1,00	26 900,00	26 900,00
		Započítat včetně uložení uzemnění do základů (přistavěná část) + do výkopu (podél stávající části - výkop je započítán v oddíle zemní práce). Včetně revize bleskosvodu.				
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**26 900,00**

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : *HZ Peč*
Objekt : *D.1.4.b) NTL plynovod, vnitřní plynofikace*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plynovodní přípojka viz stavební rozpočet oddíl 8			viz oddíl 8	staveb.rozp.
Díl:	723	**Vnitřní plynovod**				
1	MTZ-01	Plynové topidlo 2kW komplet s koaxiálním odtahem spalin přes zeď	kus	1,00	9975	9975
2	MTZ-02	Plynové topidlo 3kW komplet s koaxiálním odtahem spalin přes zeď	kus	2,00	10 577,00	21 154,00
3	MTZ-03	Plynový ohřívač závěsný 80 litrů, napojení na komín	kus	1,00	12 095,00	12 095,00
4	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	10,00	326,00	3 260,00
5	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	6,00	346,80	2 080,80
6	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m		viz oddíl 723	staveb.rozp.
7	723150366	Chránička DN50	m	5,00	112,20	561,00
8	723 23-7213.R00	Kohout kulový pro plyn,2xvnitřní závit, DN 15	kus	4,00	326,00	1 304,00
9	723 23-7218.R00	Kohout kulový pro plyn,2xvnitřní závit, DN 25 (1x HUP)	kus	3,00	826,00	2 478,00
10	734 26-5312.R00	Šroubení, přímé, DN 15	kus	4,00	80,00	320,00
11	734 41-1194.R	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	kus	1,00	94,00	94,00
12	723160205	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	kus		viz oddíl 723	staveb.rozp.
13	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	sb		viz oddíl 723	staveb.rozp.
14	723234313	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn	sb	1,00	3 723,00	3 723,00
15	230 23-0071.R22	Čištění potrubí, do DN 50	m	38,00	10,20	387,60
16	230 23-0594.R22	Příprava na hlavní tlakovou zkoušku těsnosti do DN50	sada	1,00	306,00	306,00
17	230 23-0016.R22	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	38,00	30,60	1 162,80
18	MTZ-04	Skříň HUP ocel 500/500/250	kus	1,00	2 550,00	2 550,00
19	MTZ-05	Koleno jednoznačné s vnitřními as vnějším závitem 3/4"	kus	1,00	98,00	98,00
20	MTZ-06	Vsuvka jednoznačná 3/4" s vnějšími závity "	kus	1,00	97,00	97,00
21	MTZ-07	Zátka s vnějším závitem 3/4" ČSN 13 8248	kus	1,00	30,60	30,60
22	MTZ-08	Objímka pro potrubí pozink. s protihl. ochranou DN20	kus	14,00	103,00	1 442,00
23	MTZ-09	Objímka pro potrubí pozink. s protihl. ochranou DN25	kus	26,00	103,00	2 678,00
24	MTZ-10	Tmel těsnící pro zatmelení průchodů přes konstr. dle požární zprávy	kg	0,60	571,00	342,60
25	998723101	Přesun hmot do 12,0m	kpl	1,00	230,00	230,00
		Odtah spalin				
26	MTZ-11	Montáž sady odkouření 80 pro plynový ohřívač vody do komína	sb	1,00	2 550,00	2 550,00
27	MTZ-12	Vyvložkování komínového tělesa pro plynový ohřívač pr.80 - 5,0m	sb	1,00	6 222,00	6 222,00
28	MTZ-13	Koleno typové 80	kus	2,00	530,00	1 060,00
29	MTZ-14	Ukončení, střešní hlavice typová 80	kus	1,00	979,00	979,00
		Elektromontáže				
30	MTZ-15	Drát holý měkký pozinkovaný D 10 mm vedený napovrchu	m	10,00	21,00	210,00
31	MTZ-16	Svorka hromosvodová SP1	kus	3,00	15,00	45,00
32	MTZ-17	Svorka hromosvodová SJ 02	kus	2,00	15,00	30,00
33	MTZ-18	Svorka na potrubí CU pas	kus	4,00	25,00	100,00
		Hodinové zúčtovací sazby				
34	HZS-01	Zednické výpomoci, průrazy, drážky	hod	16,00	190,00	3 040,00
35	HZS-02	Revize, tlakové zkoušky, zaškolení	hod	8,00	200,00	1 600,00
	Celkem za	***723 Vnitřní plynovod***				
Díl:	783	**Nátěry**				
36	783 41-4140.R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	38,00	51,00	1 938,00
	Celkem za	***783 Nátěry***				
	Celkem za vnitřní plynovod					**84143,40**

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Prohlašuji tímto čestně, že firma splňuje základní kvalifikační předpoklady, tzn. že:

a) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

b) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

d) vůči majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k) předloží seznam společníků nebo členů

l) předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách

V Peči , dne 25. 2. 2016

Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ
Peč 77, 380 01 Dačice
IČ: 720 91 444
mobil: 721 227 027

.....

Miroslav Brtník